

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty ziemne</b>					
1	KNNR 1 d.10203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 53,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	53,500	
				RAZEM	53,500
2	KNNR-W 5- d.110 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie 65*2	m m	130,000	
				RAZEM	130,000
3	KNNR 6 d.10801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 76,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76,500	
				RAZEM	76,500
<b>2 Odwodnienie</b>					
4	KNNR 4 d.20203-09	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach klejonych 65	m m	65,000	
				RAZEM	65,000
5	KNNR 2-18 d.20625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 14	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNNR 6 d.20602-03	Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 40 cm z betonu 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80,000	
				RAZEM	80,000
<b>3 Krawężniki</b>					
7	KNNR 6 d.31302-01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 10 cm 220	m m	220,000	
				RAZEM	220,000
<b>4 Odbudowa nawierzchni</b>					
8	KNNR 6 d.40403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNNR 6 d.40105-04	Warstwy podsypkowe zagęszczane mechanicznie - zasypanie wykopów po przykanalikach i przy studzienkach ściekowych 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60,000	
				RAZEM	60,000
10	KNNR 6 d.40113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 76,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76,500	
				RAZEM	76,500
11	KNNR 6 d.40108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 15	t t	15,000	
				RAZEM	15,000