

Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie.

Plac zabaw.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Element robót...				
1	KNR 2-21 0101/01	Ręczne wyrównanie wykopów z ubiciem 77,50*0,10	m3	7,750
		razem	m3	7,750
2	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (0,06*0,10+0,10*0,06)*53,00	m3	0,636
		razem	m3	0,636
3	KNR 2-31 0407/01	Montaż w wykorzystaniu istniejących obrzeży trawnikowych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 53,00	m	53,000
		razem	m	53,000
4	KNR 2-31 0701/01	Montaż urządzeń - zestaw	szt	1,000
5	KNR 2-31 0703/02	Tablica informacyjna na stelażu z montażem	szt	1,000
6	KNR 2-31 0115/01	Wykonanie podbudowy z tłuczni istniejącego jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18% - Pierwsza warstwa	m2	77,500
7	KNR 2-31 0115/04	Pogrubienie podbudowy o 5 cm	m2	77,500
8	KNR 2-31 0308/03	Wykonanie drugiej warstwy podbudowy z betonu B-10 o grubości 2,5 cm	m2	77,500
9	KNR 2-31 0308/04	Pogrubienie drugiej warstwy podbudowy o 2,5 cm		
		razem	m2	77,500
10	KNR 2-01 0230/01	Zasypanie istniejącego koryt ziemią złożoną obok na głębokość około 30 cm 122,00*0,30	m3	36,600
		razem	m3	36,600
11	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie zagęszczarkami, grunt w części zasypanego koryta 36,6	m3	36,600
		razem	m3	36,600
12	KNR 4-01W 0109/05	Dowiezienie ziemi urodzajnej samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. m3 122,00*0,05	m3	6,100
		razem	m3	6,100
13	KNR 4-01W 0109/10	J.w. lecz za dalsze 4 km	m3	6,100
14	KNR 2-21 0211/01	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim 0,0122	ha	0,012
		razem	ha	0,012
15	KNR 2-21 0211/02	Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej ponad 2cm ręcznie rozrzućonej na terenie płaskim 3cm	ha	0,012
16	KNR 2-21 0408/01	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym bez nawożenia na terenie płaskim	m2	122,000
Plac zabaw - urządzenia z nawierzchnią bezpieczną				
17	KNR 2-31 0702/01	Urządzenia do zabaw- BUJAK Z CZTEREMA SIEDZISKAM	szt	1,000
18	KNR 2-31 0702/01	Urządzenia do zabaw - PODWÓJNA HUŚTAWKA "WAŻKA"	szt	1,000
19	KNR 2-31 0702/01	Urządzenia do zabaw - ZESTAW RÓWNOWAŻNI	szt	1,000
20	KNR 2-31 0702/01	Urządzenia do zabaw - HUŚTAWKA Z DWOMA SIEDZISKAM	szt	1,000

Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie.

Plac zabaw.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-31 0702/01	Urządzenia do zabaw - DUŻY ZESTAW ZABAWOWY	szt	1,000
Nawierzchnie syntetyczne				
22	KNR 2-31 0502/04	Nawierzchnia syntetyczna amortyzująca upadek z wysokości 2,1 m z montażem	m2	58,000
23	KNR 2-31 0502/04	Nawierzchnia syntetyczna amortyzująca upadek z wysokości 1,2 m z montażem	m2	19,500