

Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych

Geo Art *spółka cywilna w Żurominie*

mgr inż. D. Kluskiewicz , mgr inż. A. Sitarski

09-300 Żuromin

pl. Piłsudskiego 6C/12

NIP 511-05-77-71

Regon: 130312776

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI

W UL. REFORMATÓW W ŻUROMINIE

Branża – **Sanitarna**

Inwestor: ***Gmina Żuromin***

09-300 Żuromin pl. Piłsudskiego 3

Lokalizacja: ***Żuromin ul. Reformatów, dz. 2348/9, 2347/5, 2345/4, 2344/4, 2342/5,***

2338/4, 2337/4, 2336/4, 2335/4

gm. Żuromin, pow. żuromiński

Projektant:

Opracował:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

Opis techniczny.....	2-9
Oświadczenie projektanta	11
Opinia ZUD	12
Warunki podłączenia do sieci	13
Wypis i wyrys z MPZP	14-18

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Plan sytuacyjny -wysokościowy sieci wodociągowego
i kanalizacji sanitarnej
Profil sieci wodociągowej
Profil kanalizacji sanitarnej

OPIS TECHNICZNY

Tematem opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Reformatów w Żurominie.

I. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przy opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 terenu objętego inwestycją;
- W.T.P. normy, przepisy dotyczące projektowania urządzeń zaopatrzenia w wodę;
- wizja lokalna;
- uzgodnienia z inwestorem oraz odbiorcami wody.

II. PRZEDMIOT I UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ STAN ISTNIEJĄCY

Niniejszy budowa polegać będzie na rozbudowie istniejącego wodociągu oraz kolektora sanitarnego. Podyktowane jest to koniecznością zasilenia w wodę i odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarcze z osiedla domów jednorodzinnych.

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem nie występują i nie planuje się lokalizacji dużych zakładów przemysłowych.

Projektowane budynki wyposażona będą w instalacje wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do projektowanego kolektora.

Zasilanie w wodę odbywać będzie się z istniejącego wodociągu w ul. Szpitalnej, wykonach z rur PCV DN 110 mm. Zasilany on jest z miejskich stacji uzdatniania wody w Żurominie, które są własnością Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Żurominie przy ul. Szpitalnej 125. Na dzień dzisiejszy woda z tej stacji spełnia wymagania normowe i jest zdatna do spożycia.

W gminie realizowana jest koncepcja sukcesywnego kanalizowania poszczególnych miejscowości i nowotworzonych osiedli z odprowadzaniem ścieków do miejskiej oczyszczalni w Żurominie .

Ścieki odprowadzone będą do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Reformatów a następnie siecią kolektorów do oczyszczalni ścieków, która jest własnością Żuromińskich Zakładów Komunalnych w Żurominie ul. Szpitalna 125.

III. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągów.

Wykopy na odcinkach wolnych od przeszkód oraz w miejscach gdzie jest to możliwe wykonać mechanicznie jako szerokoprzestrzenny, przy zachowaniu nachylenia skarpy 1:1,5. W pobliżu ogrodzeń, słupów i budynków wykopy wykonać ręcznie jako wąskoprzestrzenne, zabezpieczając ściany wykopu wypraskami stalowymi lub innym umocnieniem ścian.

Wykopy należy wykonywać w taki sposób, aby nie przegłębiać pozostawiając ok. 20 cm nad wymaganą rzędną dna. Pozostałą część wykopu należy wykonać ręcznie z dokładnym wyprofilowaniu podłoża

Po wykonaniu wykopu wykonać podbudowę z warstwy piasku, zwracając uwagę, aby podłoże nie zawierało kamieni i gruzu.

Po zakończeniu robót montażowych sieci, przyłączy, przeprowadzonej próbie szczelności oraz sprawdzeniu połączeń, rury przykryć warstwą ochronną piasku. W miejscu, gdzie będzie odbywał się ruch kołowy i pieszy, wykopy należy zasypać pospółką zagęszczając warstwami 20 - 30 cm, natomiast w pozostałych odcinkach wykopy można zasypać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu. Zasyp wykopów bezwzględnie należy zagęścić.

Przejścia rur pod drogą gminną tj. ul. Reformatów wykonać metodą przecisku sterowanego lub pneumatycznego w rurze osłonowych stalowych ϕ 150 mm. W drogach oraz na wjazdach w miejscu przebiegu sieci wierzchnią warstwę zasypu gr. 20 cm, należy wykonać z kruszywa naturalnego - tłucznia. Teren w miejscach podłączenia oraz na trasie przebiegu sieci po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Wykopy w pobliżu drzew należy prowadzić ręcznie. W miejscach, gdzie trasa wykopu znajduje się poza rzutem korony drzew wykopy można wykonać mechanicznie.

Przy braku możliwości zachowania bezpiecznej odległości wykopy należy wykonać ręcznie jako przekopy tulejowe z zamontowaniem rur osłonowych

W projekcie założono, że roboty ziemne prowadzone będą w następujący sposób:

- wykopy: mechanicznie - 80%, ręcznie – 20%
- zasypka: mechanicznie – 80%, ręcznie – 20%

Z uwagi na możliwość wystąpienia wód gruntowych wykopy w granicach nawodnionych powinny być umacniane wypraskami stalowymi, co znacznie ograniczy dopływ wody do tych wykopów. W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych i dużego napływu odwodnienie wykopów należy wykonywać przy pomocy studni depresyjnych lub drenażu oraz przy zastosowaniu zestawu pompowego z igłofiltrami.

IV. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Niweleta sieci wodociągowej i kolektora sanitarnego została zaprojektowana w ścisłym nawiązaniu do istniejących rur oraz studni. Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w dowiązaniu do reperów osnowy geodezyjnej. W czasie realizacji należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne odwzorowanie wysokościowe poszczególnych elementów projektu.

V. SIEĆ WODOCIĄGOWA

V.1. Sieć wodociągowa

Projektowana sieć znajduje się głównie na terenie gruntów inwestora tj. Gminy i Miasta Żuromin, natomiast przyłącza na terenach prywatnych właścicieli, od których uzyskano pisemne zgody na wejście na teren działek celem wybudowania sieci i przyłączy.

Rozbudowę sieci zaprojektowano w układzie rozgałęzionym. Włączenia zaprojektowano w istniejące odcinki wodociągu w ul. Szpitalna, na odnogach z trójników, poprzez montaż króćcy żeliwnych i zasuw.

Połączenia kołnierzowe uzbrojenia sieci należy zabezpieczyć lakierem asfaltowym. Teren wokół skrzynek na zasuwach oraz wokół hydrantów umocnić płatkami betonowymi.

W miejscu zmiany trasy oraz pod uzbrojeniem wykonać bloki oporowe z betonu. Sieć oraz armaturę oznaczyć tabliczkami informacyjnymi

Uzbrojenie sieci stanowią zasuwę żeliwną owalną, kołnierzową z gumowym sercem ϕ 100 oraz hydrant p.poż. nadziemny ϕ 80 z zasuwą.

Rury PCV ułożyć należy w wykopie na podsypce piaskowej grubości ok. 10 cm na głębokości nie mniejszej niż 1,60 m.

Nad rurą w odległości 30 cm od wierzchu rozłożyć folię ostrzegawczo-lokalizującą.

Włączenia do sieci wykonać pod nadzorem przedstawiciela Żuromińskich Zakładów Komunalnym Sp. z o.o. 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 125. Przed

zasypaniem sieci i przyłącza zgłosić do odbioru inwestorowi.

Sieć po wybudowaniu zinventaryzować przez uprawnionego geodetę.

Próbę ciśnienia przeprowadzić na ciśnienie 1 MPa i jeżeli po okresie 0,5 godziny spadek ciśnienia nie przekroczy 0,06 MPa, sieć wykonana jest prawidłowo (próbę ciśnienia wykonać w obecności przedstawiciela ŻZK-ZWiK).

Przewody po zakończeniu robót przepłukać czystą wodą wodociągową w celu oczyszczenia przewodu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń mechanicznych i poddać dezynfekcji 2% roztworem podchlorynu sodu przez okres 24 godzin, następnie przepłukać wodą. Po zakończonej dezynfekcji wodę poddać badaniu na zawartość bakterii przez uprawnioną do tego typu badań jednostkę np. Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żurominie ul. Przemysłowa 10 i po otrzymaniu pozytywnych wyników sieć można przekazać do użytkowania.

V.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodę

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 Nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, zabezpieczenie w wodę do celów p.poż. dostępna będzie z urządzeń zaopatrujących w wodę ludność czyli istniejącego i projektowanego do rozbudowa wodociągu. Zgodnie z w/w rozporządzenie zapotrzebowanie wody do gaszenia pożaru przyjmuje się w wysokości 10 dm³/s.

W związku z powyższym na końcówkach wodociągu oraz na skrzyżowaniu ulic zamontować nadziemne hydranty p.poż. na kolanie stopowym ϕ 80 z zasuwami.

VI. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

VI.1. Sieć kanalizacji sanitarnej

Projektowane kanały ściekowe należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC typ SDR-34, ze ścianką litą, łączonych na wcisk z uszczelką gumową.

Rury kanałowe montować w uprzednio wykonanym wykopie na podłożu - podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Rurociągi należy montować w osi oraz w/g niwelet określonych w części graficznej projektu.

Wykopy po zamontowaniu rurociągu zagęścić zagęszczarką z powtórnią weryfikacją położenia spadków rurociągu.

W ramach uzbrojenia kanałów ściekowych przewidziano montaż:

1. **Studzienka rewizyjna DN 1000 mm** wykonana zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2001 włączona o średnicy wewnętrznej 1,0 m. Składa się z trzech elementów wykonanych z polietylenu (PE). tj. kinety (podstawa studzienki), pierścieni dystansowych (tworzących komin studzienki) oraz stożka. który zmniejsza średnicę studzienki z 1,0 m do 0.638 m, tak aby można było zastosować zwieńczenie z pokrywą żeliwną układana bezpośrednio na stożku i włączem.

Dane techniczna:

- średnica wejścia - 600 mm,
- średnica wewnętrzna komina - 1000 mm,
- średnice podłączanych rur kanalizacyjnych PVC-u - 160-1000 mm + kineta ślepa,
- możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń powyżej kinety - wkładki in situ ϕ 110, ϕ 160, ϕ 200 i ϕ 250,
- kinety standardowe przepływowa o kącie przepływu ścieków: 0°, 15°, 30°, 45°, 90°,
- płynna regulacja wysokości studzienki na pierścieniu odciążającym: +/- 0,07 m;
- regulacja wysokości na pierścieniach dystansowych możliwa poprzez docinanie co 0,125 m,
- gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki 0,5 bara,
- odporność chemiczna PE zgodna z ISO/TR 10358,
- odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
- wejście musi być bezpieczne i ergonomiczne.

Stożek i pierścienie dystansowe studzienki muszą być wyposażone w drabinkę włączoną, zamocowaną na stałe.

Drabinka musi spełniać poniższe warunki:

- być odporna na korozję (nie korodująca pod wpływem ścieków czy oparów kanalizacyjnych,
- powierzchnia szczebli nie może być ścieralna,
- szczeble muszą być widoczne,
- odległość między wierzchem kolejnych szczebli powinna wynosić 25 cm a odległość pomiędzy ostatnim szczeblem a spocznikiem studzienki wynosi

< 25 cm,

- szerokość szczelby powinna wynosić 30 cm co pozwala na stanięcie obunóż na jednym stopniu
- minimalny odstęp od ściany w dowolnym punkcie musi wynosić 15 cm, co pozwala na bezpieczne i ergonomiczne stawianie stop na szczelkach.

2. Studzienki rewizyjne - inspekcyjnymi f 425 (DN/ID425), zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001, niewłazowe. Studzienek składa się z trzech podstawowych elementów:

- 1) kinety - podstawa studzienek z wyprofilowaną,
- 2) rury karbowanej stanowiącej trzon studzienki,
- 3) zwieńczenia.

Dane techniczne:

- studzienki niewłazowa,
- średnica wewnętrzna komina 400 mm,
- średnice podłączanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 110-160 mm,
- możliwość wykonywania dodatkowych połączeń powyżej kinety: wkładki in situ ϕ 110 oraz ϕ 160,
- kineta o wbudowanym spadku dna 1,5%,
- kineta przepływowa bez zmiany kierunku przepływu ścieków,
- regulacja wysokości studzienek: docięcie rury karbowanej co 5,0 cm,
- możliwość regulacji położenia zwieńczenia studzienki: różna w zależności od jego typu,
- gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki: 0.5 bara,
- klasa obciążeń (wg PN-EN 124:2000): A15-D400,
- odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-u) zgodna z ISO/TR 10358.

Budynki zostaną przyłączone do projektowanych kanałów za pośrednictwem przykanalików wykonanych z rur PVC ϕ 160.

Odcinek przyłącza od studzienki inspekcyjnej do budynku lub należy wykonywać po odbiorze i uruchomieniu podstawowej kanalizacji sanitarnej (kanały

ściekowe, przepompownia).

Kolektory tłoczne na odcinkach przebiegające obok kanałów ściekowych należy montować w jednym wykopie.

Zaleca się realizowanie odcinków kanalizacyjnych w kolejności umożliwiającej ich eksploatacyjne powiązanie z oczyszczalnią ścieków.

VIII. UWAGI OGÓLNE WARUNKI BZPIECZEŃSTWA

Projektowane roboty należy realizować ze szczególną starannością, i ostrożnością z zachowaniem przepisów, wiedzy technicznej oraz "Informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". Przed rozpoczęciem wykopów należy dokładnie oznakować palikami miejsca skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Wykonanie wykopów przez teren poszczególnych siedlisk należy poprzedzić szczegółowym rozpoznaniem ewentualnego uzbrojenia lokalnego (ustalić z właścicielem lub użytkownikiem) .

Wykopy w pobliżu miejsc zabudowy i drzew będących należy wykonać ręcznie.

Prowadzenie robót w pasie dróg komunikacyjnych wymaga odpowiedniego oznakowania oraz każdorazowego uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi sposobu i terminu ich wykonywania.

Pionowe ściany wykopów należy obustronnie umocnić. Wykopy o głębokości ponad 3,0 m winny być umacniane wypraskami stalowymi a wykopy jamiste pod przepompownie grodzicami stalowymi, wbijanymi w ziemię przed wykonaniem wykopu.

UWAGA:

Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z zasadami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz ze sztuką budowlaną.

Opracował:

Marek Łebkowski

Projektant: