

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne					
1	KNNR 1 d.10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. (11,5+129+122,9+245,5)/1000	km		
			km	0,509	
				RAZEM	0,509
2	KNNR 1 d.10201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (11,5+129,0+122,9+245,5)*1,1*1,70	m ³		
			m ³	951,643	
				RAZEM	951,643
3	KNNR 1 d.10214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 508,9*1,1*1,70	m ³		
			m ³	951,643	
				RAZEM	951,643
4	d.1 wycena indywidualna	Zakup materiałów do zasypania wykopów	m ³		
		951,643*20%	m ³	190,329	
				RAZEM	190,329
5	KNNR 1 d.10312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m 2*508,9*1,7	m ²		
			m ²	1730,260	
				RAZEM	1730,260
6	KNNR 1 d.10504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m ³ ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III 951,643*10%	m ³		
			m ³	95,164	
				RAZEM	95,164
2 Sieć wodociągowa - roboty montażowe					
7	KNNR 4 d.21411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 508,9*0,5*0,1	m ³		
			m ³	25,445	
				RAZEM	25,445
8	KNNR 4 d.21008-03	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 110 mm 508,9	m		
			m	508,900	
				RAZEM	508,900
9	KNNR 4 d.21703-03	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 110 mm 1	wcin.		
			wcin.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 4 d.21105-03	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr.100 mm 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 4 d.21119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 2	kpl		
			kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 4 d.21606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 2	200m -1 prób. 200m -1 prób.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNNR 4 d.21612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 2	odc. 200m odc. 200m		
				2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR 4 d.21611-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm 2	odc. 200m odc. 200m		
				2,000	
				RAZEM	2,000
15	d.2 analiza indywidualna	Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej i gminnej 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	d.2 analiza indywidualna	Badania wody 1	szt		
			szt	1,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000