

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Chmielnej w Rozwozinie (660m)

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,66
ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE KOD CPV 45111200-0				
2	KNNR 1 0201-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemności łyżki 0,25m ³ grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV- wykonanie rowu przydrożnego (20*1,5*1,0)	m ³	30,00
URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE KOD CPV 45233100-0				
3	KNNR-6 0605-0600	Przepusty rurowe pod drogą, z rur betonowych średnicy 50cm	m	20,00
4	KNNR-6 0605-0300	Ścianki czołowe z betonu C12/15(B-15) dla przepustów z rur o średnicy 50cm	szt	4,00
PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9				
5	KNNR-6 0101-01	Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości na głębokości koryta 10cm w gruncie kat II-IV (660x5,0)	m ²	3300,00
6	KNNR-6 0112-05	Wykonywanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (660*5,0)	m ²	3300,00
NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9				
7	KNNR-6 0308-0101, 0108	Wykonanie wiążącej warstwy z masy mineralno-bitumicznej grubość warstwy 4 cm. Dowóz z odległości 15km samochodami samowyładowczymi (660*4,7)	m ²	3102,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45233000-9				
8	D-06.01.10 010	Uzupełnianie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie przy grubości średniej 4 cm (660*1*2)	m ²	1320,00
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE KOD CPV 45233280-5				
9	KNNR-6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śred. 50mm	szt	6,00
10	KNNR-6 0702-0500	znaki drogowe trójkątne A 7	szt	2,00
11	KNNR-6 0702-0600	znaki drogowe, drogowaskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3 m ²	szt	4,00

inż. Marianna Budzińska
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w ograniczonej sferze
 w specjalności inżynierskiej
 nr ew. MAZ/0192/2009/11