

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Bagiennej w Wólce Kliczewskiej (510m)

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,51
PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9				
2	KNNR-6 0101-01	Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości na głębokości koryta 10cm w gruncie kat II-IV (510x5,0)	m2	2550,00
3	KNNR-6 0112-05	Wykonywanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (510*5,0)	m2	2550,00
NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9				
4	KNNR-6 0308-0101, 0108	Wykonanie wiążącej warstwy z masy mineralno-bitumicznej grubość warstwy 5 cm. Dowóz z odległości 15km samochodami samowładowczymi (510*4,5)	m2	2295,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45233000-9				
5	D-06.01.10 010	Uzupełnianie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie przy grubości średniej 4 cm (510*1*2)	m2	1020,00

inż. Marianna Budzińska
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w ograniczonym zakresie
 w specjalności drogowej
 nr ewid. 11152/2010/11152/11144