

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1 | KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- | km | | |
| d.1 | 0111-01 | nym. (0.022+0.042) | km | 0.064 | |
| | | | | RAZEM | 0.064 |
| 2 Roboty ziemne | | | | | |
| 2 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w | m ³ | | |
| d.2 | 0202-03 | gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (długość 43m x szerokość 23m x głębokość 0,3m) (43*23*0.3) | m ³ | 296.700 | |
| | | | | RAZEM | 296.700 |
| 3 Podbudowa | | | | | |
| 3 | KNNR 6 | Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m ² | | |
| d.3 | 0109-01 | (42*22) | m ² | 924.000 | |
| | | | | RAZEM | 924.000 |
| 4 | KNNR 6 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm | m ² | | |
| d.3 | 0112-05 | (22*42) | m ² | 924.000 | |
| | | | | RAZEM | 924.000 |
| 4 Nawierzchnia | | | | | |
| 5 | KNNR 6 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| d.4 | 0403-03 | (2*42+2*22+1) | m | 129.000 | |
| | | | | RAZEM | 129.000 |
| 6 | KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m ² | | |
| d.4 | 0502-04 | (22*42) | m ² | 924.000 | |
| | | | | RAZEM | 924.000 |