

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w	m ³		
d.1	1305-01	jednym miejscu do 0.1 m3 (5 szt)	m ³	0.500	
		0.5			
				RAZEM	0.500
2 Podbudowa					
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod	m ²		
d.2	0103-01	warstwy konstrukcyjne nawierzchni(4*17)/2+(4*7)/2*70+141*7	m ²	1406.000	
		1406			
				RAZEM	1406.000
3	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (385+987)	m ²		
d.2	0113-04	(385+987)	m ²	1372.000	
				RAZEM	1372.000
3 Nawierzchnia					
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm	m ²		
d.3	0308-02	(warstwa wiążąca) (4*17)/2+(4+7)/2*385+141*7	m ²	1406.000	
		1406			
				RAZEM	1406.000