

PRZEDMIAR

na wykonanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Armii Krajowej (80m) i Łąkowa (220m)

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,3
2	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 (5 szt)	szt	5
PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9				
3.	KNNR-6 0101-01	Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości na głębokości koryta 10cm w gruncie kat II-IV Armii Krajowej(80*6)+55, Łąkowa (4*17)/2+(4+7)/2*70+(7*141)	m2	1941,00
4.	KNNR-6 0113-04	Wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy średnio 8cm Armii Krajowej (80*6,0)+55 i Łąkowa (4*7)/2+(4+7)/2*70+(7*141)	m2	1941,00
NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9				
5.	KNNR-6 0308-0101, 0108	Wykonanie wiążącej warstwy z masy mineralno-bitumicznej grubość warstwy 5 cm. Dowóz z odległości 15km samochodami samowyładowczymi Armii Krajowej (80*6,0+55) i Łąkowa (4*17)/2+(4+7)/2*70+7*141	m2	1941,00

inż. Marianna Budzińska
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w ograniczonym zakresie
 w specjalności drożowej
 nr ew. 1117101000/2007/141