

PRZEDMIAR

na wykonanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Plac Rynek w Poniatowie

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,19
2	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m ³ (8 szt)	szt	8
PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9				
3.	KNNR-6 0101-01	Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości na głębokości koryta 10cm w gruncie kat II-IV Witosy 190X5	m ²	950,00
4.	KNNR-6 0113-04	Wykonywanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy średnio 10cm (190x5,0)	m ²	950,00
NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9				
5.	KNNR-6 0308-0101, 0108	Wykonanie wiążącej warstwy z masy mineralno-bitumicznej grubość warstwy 5 cm. Dowóz z odległości 15km samochodami samowyładowczymi 190X4,2	m ²	798,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45233000-9				
6.	KSNR-6 0202/03	Uzupełnianie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie przy grubości średniej 4 cm (190 x 1x 2)	m ²	380,00
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE KOD CPV 45233280-5				
7.	KNNR-6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śred 50 mm	szt	4,00
8.	KNNR-6 0702-0500	Znaki drogowe trójkątne A 7 , D 1, B20	szt	4,00

inż. Marianna Budzińska
nawigacja budowlana, projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonej sferze
w specjalności inżynierskiej
nr ewid. 70192/ZHOD/11