

PRZEDMIAR

na wykonanie przebudowy drogi gminnej - ulicy Witosza we Wiadrowie

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,175
2	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m ³ (5 szt)	szt	4
PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9				
3.	KNNR-6 0101-01	Wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na całej szerokości na głębokości koryta 10cm w gruncie kat II-IV Witosza 175X5	m2	875,00
4.	KNNR-6 0113-04	Wykonywanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy średnio 10cm (175x5,0)	m2	875,00
NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9				
5.	KNNR-6 0308-0101, 0108	Wykonanie wiążącej warstwy z masy mineralno-bitumicznej grubość warstwy 5 cm. Dowóz z odległości 15km samochodami samowyladowniczymi 175X4,2	m2	735,00
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE KOD CPV 45233000-9				
6.	KSNR-6 0202/03	Uzupełnianie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie przy grubości średniej 4 cm (175 x 1x 2)	m2	350,00
OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIEZAJĄCE KOD CPV 45233280-5				
7.	KNNR-6 0702-0100	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych śred 50 mm	szt	3,00
8.	KNNR-6 0702-0500	Znaki drogowe trójkątne A 7 i D 1	szt	3,00

inż. Marianna Budzińska
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w oparciu o wykształcenie
w specjalności drogowej
nr ew. MAZ/0192/ZHOD/11