

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 BUDOWA ZASILAJĄCEJ LINII KABLOWEJ					
1	KNR 2-19 d.10134-03	Oznakowanie trasy kabla lub muf na słupku betonowym	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 d.10701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
	27.5		m	27.500	
				RAZEM	27.500
3	KNR 5-10 d.10301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
	27.5		m	27.500	
				RAZEM	27.500
4	KNR 5-10 d.10103-03	Ręczne układanie kabli YAKY 4*25 mm ² wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
	30.0		m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 2-01 d.10704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w m gruncie kat. III	m		
	#p2		m	27.500	
				RAZEM	27.500
2 TABLICE ROZDZIELCZE					
6	KNR 4-03 d.21010-07	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm ³ w podłożu ceglanym	szt		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-03 d.21010-12	Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm ³ w podłożu ceglanym (do 5 dm ³)	szt.		
	23		szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
8	KNR 5 d.20404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg-rozdzielnica RWN 3X12	szt		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-08 d.20402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt		
	17		szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
3 OŚWIETLENIE HALI SORTOWNI					
10	KNR 5-08 d.30502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
	5		kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 5-08 d.30504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 5-08 d.30503-06	Przygotowanie podłoża do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomocą elementów systemu 'U'-mocowanie do konstrukcji stalowej (płatwia stalowa)-mocowanie na uchwytych zaciskowych (il. mocowań 2)	kpl.		
	16		kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR 5-08 d.30511-14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych	szt.		
	14		szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR 5-08 d.30511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 5-08 d.30201-01	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg. podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym	m		
	220		m	220.000	
				RAZEM	220.000
16	KNR 5-08 d.30201-01	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg. podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym	m		
	220		m	220.000	
				RAZEM	220.000
17	KNR 5-08 d.30209-02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² YDyp 3x1,5,4*1,5,3*2,5(podłoża nie-betonowe) układany w tynku	m		
	220		m	220.000	
				RAZEM	220.000