

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. (1200+90)/1000	km	1 290	
				RAZEM	1 290
2	KNNR 1 0209-04	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III (1200+90-15)*1.5*1.7	m ³	3251 250	
				RAZEM	3251 250
3	KNR-W 2-01 0217-02	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat III o objętość do 1.50 m3/m 120	m ³	120 000	
				RAZEM	120 000
4	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3 0 m grunt kat. I-IV 20*1.6*2	m ²	64 000	
				RAZEM	64 000
5	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych.punktowych.rowów.wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV (1200+90-15)*1.5*1.7	m ³	3251 250	
				RAZEM	3251 250
6	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub 10 cm (1200+90-15)*1.0*0.1	m ³	127 500	
				RAZEM	127 500
7	KNR 4-051 0227-01	Demontaż hydrantu podziemnego o śr.nom. 80 mm 1	kpl	1 000	
				RAZEM	1 000
8	KNNR 4 1703-02	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 90 mm 1	wcin	1 000	
				RAZEM	1 000
9	KNR 4-051 0215-01 analogia	Wstawienie hydrantu podziemnego o śr.nom. 80 mm w rurociąg żeliwny kielichowy o śr.nom. 100 mm-wcześniej zdemontowanego 1	kpl	1 000	
				RAZEM	1 000
10	KNNR 4 1201-02 analogia	Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 200 mm w gruntach kat.III-IV 15	m	15 000	
				RAZEM	15 000
11	KNNR 4 1008-03	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm 1200	m	1200 000	
				RAZEM	1200 000
12	KNR-W 2-18 0408-03 analogia	Rura osłonowa PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 2*5.0	m	10 000	
				RAZEM	10 000
13	KNNR 4 1008-02	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm 90	m	90 000	
				RAZEM	90 000
14	KNR-W 2-18 0802-02	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm 1	szt	1 000	
				RAZEM	1 000
15	KNNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 1	kpl	1 000	
				RAZEM	1 000
16	KNNR 4 1112-02	Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm montowane na rurociągach PVC i PE 2	kpl	2 000	
				RAZEM	2 000
17	KNR-W 2-18 0808-01	Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 50 mm (nakłady na 1 m przyłącza) 64	m	64 000	
				RAZEM	64 000