

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------------------------------|----------------|--|-------|---------|---------|
| 1 Kanalizacja sanitarna | | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km | | |
| | | odcinek Si-S6 | | | |
| | | 226,41/1000 | km | 0,226 | |
| | | odcinek Si-S12 | | | |
| | | 87,49/1000 | km | 0,087 | |
| | | odcinek S3-S9 | | | |
| | | 86,61/1000 | km | 0,087 | |
| | | | | | |
| | | | | RAZEM | 0,4 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 | m3 | | |
| | | odcinek Si-S6 | | | |
| | | 226,41*1,85*0,8 | m3 | 335,087 | |
| | | odcinek Si-S12 | | | |
| | | 87,49*1,83*0,8 | m3 | 128,085 | |
| | | odcinek S3-S9 | | | |
| | | 86,61*1,85*0,8 | m3 | 128,183 | |
| | | (4+3)*1,5*1,5*1,85 | m3 | 29,138 | |
| | | | | | |
| | | | | RAZEM | 620,493 |
| 3 d.1 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach | m2 | | |
| | | 400*2*1,8 | m2 | 1440 | |
| | | | | RAZEM | 1440 |
| 4 d.1 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 | m3 | | |
| | | odcinek Si-S6 | | | |
| | | 226,41*0,15*0,8 | m3 | 27,169 | |
| | | odcinek Si-S12 | | | |
| | | 87,49*0,15*0,8 | m3 | 10,499 | |
| | | odcinek S3-S9 | | | |
| | | 86,61*0,15*0,8 | m3 | 10,393 | |
| | | (4+3)*1,5*1,5*0,15 | m3 | 2,363 | |
| | | | | RAZEM | 50,424 |
| 5 d.1 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | | |
| | | odcinek Si-S6 | | | |
| | | 226,41 | m | 226,41 | |
| | | odcinek Si-S12 | | | |
| | | 87,49 | m | 87,49 | |
| | | odcinek S3-S9 | | | |
| | | 86,61 | m | 86,61 | |
| | | | | RAZEM | 400,51 |
| 6 d.1 | KNNR 4 1413-05 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w | stud. | | |
| | | 7 | stud. | 7 | |
| | | | | RAZEM | 7 |
| 7 d.1 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - | szt | | |
| | | 3+1+1 | szt | 5 | |
| | | | | RAZEM | 5 |
| 8 d.1 | KNNR 1 0214-03 | Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II | m3 | | |
| | | odcinek Si-S6 | | | |
| | | 226,41*1,85*0,8 | m3 | 335,087 | |
| | | odcinek Si-S12 | | | |
| | | 87,49*1,83*0,8 | m3 | 128,085 | |
| | | odcinek S3-S9 | | | |
| | | 86,61*1,85*0,8 | m3 | 128,183 | |
| | | | | RAZEM | 591,355 |