

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych-Roboty przygotowawcze pod chodniki i miejsca parkingowe					
1	KNR 2-01 d.10119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie chodników i parkingów wraz z inwentaryzacją powykonawczą 176,5/1000	km km	0,177	0,177
				RAZEM	0,177
2	KNNR 6 d.10803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej 17,56	m ² m ²	17,560	17,560
				RAZEM	17,560
3	KNNR 6 d.10806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 81,54	m m	81,540	81,540
				RAZEM	81,540
2 CPV-4511230-1 Roboty w ziemne pod parkingami					
4	KNNR 1 d.20202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 789,75*0,568	m ³ m ³	448,578	448,578
				RAZEM	448,578
5	KNNR 1 d.20201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. i wbudowaniem w nasyp 9,4	m ³ m ³	9,400	9,400
				RAZEM	9,400
6	KNNR 1 d.20201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. Poszerzenie. (67,75*2,4)/2*0,17	m ³ m ³	13,821	13,821
				RAZEM	13,821
7	KNNR 6 d.20113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanych gr. 10 cm 13,82	m ² m ²	13,820	13,820
				RAZEM	13,820
8	KNNR 6 d.20308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 13,82	m ² m ²	13,820	13,820
				RAZEM	13,820
3 CPV-4523320-8 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania parkingów					
9	KNNR 6 d.30103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 176,5*4,5	m ² m ²	794,250	794,250
				RAZEM	794,250
10	KNNR 6 d.30113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 176,5*4,5	m ² m ²	794,250	794,250
				RAZEM	794,250
11	KNNR 6 d.31005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 176,5*4,5	m ² m ²	794,250	794,250
				RAZEM	794,250
4 CPV-4523320-7 Roboty w zakresie nawierzchni na parkingach					
12	KNNR 6 d.40308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 794,25	m ² m ²	794,250	794,250
				RAZEM	794,250
13	KNNR 6 d.40310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 794,25	m ² m ²	794,250	794,250
				RAZEM	794,250
5 CPV-45233100-0 Krawężniki, obramowania i obrzeża-na parkingach i przy chodnikach					
14	KNNR 6 d.50401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej 87,5+2*4,5+32,5+2*4,5+12,5+2*4,5+37,5+2*4,5+10+2*4,5	m m	216,900	216,900
				RAZEM	216,900
15	KNNR 6 d.50404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 660,5	m m	660,500	660,500
				RAZEM	660,500
16	KNNR 6 d.50404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 552	m m	552,000	552,000
				RAZEM	552,000
17	KNNR 6 d.50502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 799,17	m ² m ²	799,170	799,170
				RAZEM	799,170
6 CPV 45112712-9 Mała architektura ogrodowa					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-21 d.60607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa 10	szt szt	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
19	KNR 2-21 d.60607-02 kalk. własna	Śmietniczki 10	szt szt	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
7CPV 4540000-1 Zieleń					
20	d.7kalk. własna	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z zaprawą dołów całkowitą na terenie płaski w gruncie kat. III - drzewa 90	szt szt	 90,000	 90,000
				RAZEM	90,000
21	d.7kalk. własna	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z zaprawą rowów całkowitą w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III - krzewy 153	szt szt	 153,000	 153,000
				RAZEM	153,000
22	d.7kalk. własna	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą 10 cm 4165,27	m ² m ²	 4165,270	 4165,270
				RAZEM	4165,270
8CPV 4511000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych-Roboty przygotowawcze pod drogi dojazdowe					
23	KNR 2-01 d.80119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,297-0,177	km km	 0,120	 0,120
				RAZEM	0,120
24	KNNR 6 d.80803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej 209,5-17,56	m ² m ²	 191,940	 191,940
				RAZEM	191,940
25	KNNR 6 d.80806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 163,08-81,54	m m	 81,540	 81,540
				RAZEM	81,540
9CPV-4511230-1 Roboty w ziemne pod drogi dojazdowe					
26	KNNR 1 d.90202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 655,70-448,578	m ³ m ³	 207,122	 207,122
				RAZEM	207,122
27	KNNR 1 d.90201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. i wbudowaniem w nasyp 23,50-9,40	m ³ m ³	 14,100	 14,100
				RAZEM	14,100
28	KNNR 6 d.90103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2032,2-794,25	m ² m ²	 1237,950	 1237,950
				RAZEM	1237,950
10CPV-4523320-8 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania dróg					
29	KNNR 6 d.100113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 2032,20-794,25	m ² m ²	 1237,950	 1237,950
				RAZEM	1237,950
11CPV-4523320-7 Roboty w zakresie nawierzchni na drogach					
30	KNNR 6 d.111005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 2841,34-794,25	m ² m ²	 2047,090	 2047,090
				RAZEM	2047,090
31	KNNR 6 d.110308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 2032,2-794,25	m ² m ²	 1237,950	 1237,950
				RAZEM	1237,950
32	KNNR 6 d.110308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) 888,18	m ² m ²	 888,180	 888,180
				RAZEM	888,180
33	KNNR 6 d.110310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 2436,77-794,25	m ² m ²	 1642,520	 1642,520
				RAZEM	1642,520
34	KNNR 6 d.110310-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) 888,18	m ² m ²	 888,180	 888,180
				RAZEM	888,180
35	KNNR 6 d.110401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1084,3-216,9	m	867,400	
				RAZEM	867,400
36	KNNR 6 d.11 0604-01	Regulacja pionowa studzienek ściekowych średnicy 500 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 CPV-45233280-5 Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu					
37	KNNR 6 d.12 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
38	KNNR 6 d.12 0702-05	Ustawienie słupków z rur stalowych 70 mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
39	KNNR 6 d.12 1201-05	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²		
		77,85	m ²	77,850	
				RAZEM	77,850