

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Element robót...				
1	KNR 2-01W 0119/01	Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi zadarnionej o grubości warstwy 15cm	m2	117,000
2	KNR 2-21 0217/04	Mechaniczne zdjęcie spycharką warstwy ziemi 117,00*0,15	m3	17,550
		razem	m3	17,550
3	KNR 2-01W 0225/01	Przemieszczenie piasku spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM) na odległość 18 m 117*0,15 m3 17,55	m3	17,550
			m3	17,550
		razem	m3	35,100
4	KNR 2-31 0102/01	Ręczne wrównanie koryta pod nawierzchnie komunikacyjne i pod urządzenie "A"	m2	117,000
5	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (0,06*0,10+0,10*0,06)*52,00	m3	0,624
		razem	m3	0,624
6	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 52,00	m	52,000
		razem	m	52,000
7	KNR 2-31 0701/01	Montaż urządzeń - zestaw	szt	1,000
8	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie tablicy informacyjnej o powierzchni ponad 0,3m2 na stelażu	szt	1,000
9	KNR 2-31 0115/01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18% - Pierwsza warstwą	m2	117,000
10	KNR 2-31 0308/01	Wykonanie drugiej warstwy podbudowy z betonu B-10 o grub. 2,5cm 117,00	m2	117,000
		razem	m2	117,000
11	KNR 4-01W 0109/05	Dowiezienie ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. m3 16,50	m3	16,500
		razem	m3	16,500
12	KNR 4-01W 0109/10	J.w. lecz za dalsze 4 km	m3	16,500
13	KNR 2-21 0211/01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim 0,0654-(0,0143+0,0017)	ha	0,049
		razem	ha	0,049
14	KNR 2-21 0211/02	Dodatek za każdy 1cm grubości warstwy mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej ponad 2cm ręcznie rozrzuconej na terenie płaskim 3 cm	ha	0,049
15	KNR 2-21 0401/04	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	211,000
16	KNR 2-21 0607/02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową drewnianą siedzeniową	szt	1,000
17	KNR 2-31 0703/01	P/A Kosz na śmieci	szt	1,000
Plac zabaw - urządzenia				
18	Kalkulacja własna	Zestaw zabawowy - zjeżdżalnia stalowa, słup strażaka, drabinka z przeszkodami, ścianka wspinaczkowa, siatka wspinaczkowa	szt	1,000
19	Kalkulacja własna	Zestaw zabawowy - ruchomy blok linowy, ścianka wspinaczkowa, drabinki linowe, drabinki stalowe	szt	1,000
20	Kalkulacja własna	Huśtawka z dwoma siedziskami	szt	1,000

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	Kalkulacja własna	Kosz z trzema otworami na piłki różnej wielkości	szt	1,000
22	Kalkulacja własna	Gra stolikowa "Kółko i krzyżyk"	szt	1,000
Nawierzchnie bezpieczne z montażem				
23	KNR 2-31u1 0300/01	P/A Nawierzchnie bezpieczne z montażem kolor RAL 2011 gr. płyty 80mm	m2	73,000
24	KNR 2-31u1 0300/01	P/A Nawierzchnie bezpieczne z montażem kolor RAL 5003 gr. płyty 80mm	m2	12,000
25	KNR 2-31u1 0300/01	P/A Nawierzchnie bezpieczne z montażem kolor RAL 2011 gr. płyty 45mm	m2	29,000
26	KNR 2-31u1 0300/01	P/A Nawierzchnie bezpieczne z montażem kolor RAL 5003 gr. płyty 45mm	m2	3,000